



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103

E-mail: marcelandia@marcelandia.mt.gov.br site: www.marcelandia.mt.gov.br

Departamento de Engenharia e Arquitetura

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Reforma do Telhado do Bloco Central do Clube da Criança

Marcelândia-MT

Agosto de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103

site: www.marcelandia.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBJETIVOS

O objetivo deste Memorial Descritivo é especificar todos os serviços que deverão ser feitos e materiais que deverão ser utilizados, além de orientar a execução dos serviços para a obra de Reforma do Telhado do Bloco Central do Clube da Criança no município de Marcelândia-MT.

Também é propósito deste memorial, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos a fim de assegurar: o cumprimento do Cronograma Físico Financeiro; a qualidade da execução; a racionalidade econômica e segurança tanto dos usuários da obra, como dos funcionários da empresa CONTRATADA para executar o serviço de construção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103

site: www.marcelandia.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIZAÇÃO:	Rua Vereador Tio Otávio Esquina com Rua Joaquim Hilário - Marcelândia-MT
TIPO DE CONSTRUÇÃO:	Reforma
ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:	Troca da estrutura do telhado e forro
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS PROJETOS:	Thiago Rodrigues de Oliveira CAU A72588-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO:	Fabiana Zacarias Ramos CREA MT033060
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT

Toda a cobertura será retirada e as tesouras e ripamento serão refeitos. O telhamento não será substituído. Todo o forro será retirado e substituído por novo forro de PVC branco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103

site: www.marcelandia.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra deverá ser identificada por placa em chapa de aço galvanizado com dimensão de 2,5m X 1,25m. A placa deverá conter todas as informações da obra, como descrição da construção, valor total, metragem quadrada, fonte do recurso, responsáveis técnicos, empresa contratada e demais informações que a administração pública achar necessário.

02.00 – COBERTURA E FORRO

A cobertura do bloco central do Clube da Criança atualmente se encontra em um estado que beira a ruína. Devido ao enfraquecimento da estrutura da cobertura (que está mal dimensionada e possui uma distância entre as terças insuficiente para o telhamento) o telhado está "selado" dos dois lados.

A reforma do telhado do bloco consistirá na completa substituição do madeiramento da cobertura (tesouras e ripamento) assim como do forro e do tarugamento que o sustenta. As telhas não serão trocadas.

A sequência dos procedimentos deverá ser:

- Retirada do forro e tarugamento;
- Retirada do telhamento
- Retirada do ripamento;
- Desmonte das tesouras;
- Montagem e instalação das novas tesouras;
- Montagem do novo ripamento sobre as tesouras;
- Recolocação do telhamento;
- Tarugamento e fixação do forro de PVC internamente e nos beirais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT

Fone/Fax: (66) 3536-3100 / 3536-3103

site: www.marcelandia.mt.gov.br

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

As novas tesouras totalizarão 07 unidades espaçadas entre si de 2,5m.

O tarugamento para o novo forro deverá ter a distância entre ripas de no máximo 0,5m não sendo aceito a montagem com distância maior. Esta medida visa garantir a sustentação das régua de PVC.

03.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de uso.

Marcelândia-MT, Agosto de 2019.

Fabiana Zacarias Ramos

Engenheira Civil - CREA MT033060